



AUSGEWÄHLTE REFERENZEN

AUFLAGE 3. TEILLEITER SÜDBURGENLAND - WIEN SÜDOST, ABSCHNITT VON MAST 549 BIS MAST 635 (27KM)

Auftraggeber: APG

Auftragsvolumen: 2,25 Mio. €

Projektstart: 08/2011

Projektende: 01/2012

Die sogenannte Burgenlandleitung schließt mit der Steiermarkleitung eine wesentliche Lücke im österreichischen 380-kV-Ring. Damit wird die Übertragungskapazität erhöht und die Versorgungssicherheit im Osten und Süden des Landes langfristig gewährleistet.

Auch bei diesem bedeutenden energietechnischen Projekt zeichnete die VLB Leitungsbau federführend für dessen Umsetzung verantwortlich. Auf beiden Systemen der 380-kV-Leitung wurde ein 3. Teilleiter aufgelegt. Technisch gesell-

ten bedeutet das, dass ein horizontales Zweierbündel zu einem Dreierbündel erweitert wurde. Bei diesem Projekt kamen rund 35 VLB-Mitarbeiter zum Einsatz.

Als besondere Herausforderungen bei einer sich bereits in Betrieb befindlichen Anlage können die zum Teil außergewöhnliche Verfahrensweise sowie die extremen Arbeitsbedingungen hervorgehoben werden. Die Durchführung der Montage erfolgt in Höhen bis 100 m – und das bei teils winterlichen Witterungsbedingungen.



Von der VLB Leitungsbau wurden bei diesem Projekt unter anderem:

162 km Seile gezogen

144 Abspannketten montiert

6.530 m² spannungssichere Gerüste für Kreuzungen aufgestellt

2.100 Vogelwarntafeln montiert

VLB Leitungsbau GmbH & Co KG

Obdacherstrasse 500 | A-9462 Bad St. Leonhard | Tel.: +43-4350-28 100-0 | Fax: +43-4350-28 100-30
office@vlbleitungsbau.at | www.vlbleitungsbau.at